

Sitzung	Gemeinderat	18.03.2014	öffentlich Beschlussfassung
---------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Amt/Sachgeb.:	Stadtbauamt	Vorlagen Nr.:	2014/0027	TOP
Verfasser:	Herr Braun	AZ:	656.22	
Datum:	04.03.2014		CBr/Tr	
HH-Auswirkung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	überplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	außerplanmäßig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	NachtragsHH notwendig <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	

Sanierung Boslerstraße und Silcherstraße - Freigabe Ausschreibung

B E S C H L U S S V O R S C H L A G :

Der Gemeinderat beschließt, die Ausschreibung der Bauarbeiten zur Sanierung der Bosler- und Silcherstraße auf Grundlage des Entwurfsplanes vom 27.02.2014 vom Stadtbauamt Weilheim.

Johannes Züfle
Bürgermeister

Anlage(n):

1. Entwurfsplanung vom 27.02.2014

A Vorgang

B Sach- und Rechtslage

Im Zuge des Modernisierungskonzeptes ist die Sanierung der Bosler- / Silcherstraße für 2014 vorgesehen. Die Wasserleitung weist im Sanierungsbereich eine erhöhte Schadensanfälligkeit auf. Ebenfalls ist die Straße im Sanierungsbereich schadhaft. Im Zuge der Sanierung wird die Wasserleitung incl. der zugehörigen Hausanschlusssleitungen komplett ausgetauscht. Ein Austausch des Abwasserkanals ist nicht erforderlich, jedoch müssen die Schachtbauwerke und Einläufe erneuert werden. Ebenfalls wird die EnBW / Netze BW die Bebauung mit Erdkabeln versorgen. Die Straße wird nach Beendigung der Tiefbauarbeiten vollständig (incl. Unterbau) gem. den heutigen Erfordernissen ausgebaut. Auf der Südseite der Boslerstraße, vor den Gebäuden Boslerstraße 12 und 14, wird ein neues Gehweg mit 1,0 m Breite gebaut, der bisherige nur ca. 50 cm breite Gehweg entfällt. Somit hat die Boslerstraße einen durchgehenden Gehweg bis zur Ulrichstraße. Sämtliche Angaben zum Bauumfang sind auch dem Entwurfsplan zu entnehmen.

Zeitplan:

18.03.2014 Freigabe der Ausschreibung der Maßnahme durch GR

22.04.2014 Submission

06.05.2014 Vergabe der Bauarbeiten durch GR

02.06.2014 Baubeginn

29.08.2014 Bauende

C Finanzielle Auswirkungen

	HH 2014	Kostenberechnung vom 21.11.2013
Verkehrsanlagen	375.000,- €	374.516,80 €
Straßenbeleuchtung	30.000,- €	30.000,00 €
Wasserversorgung	153.510,- €	153.272,00 €
Entwässerung	80.000,- €	79.968,00 €
Gesamt	638.510,- €	637.756,80 €